

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Príloha č. 1 a)

Názov stavby	Rekonštrukcia nádvorí GMM v RS	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	Rimavska Sobota
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
			CPA

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
-------	------------------	-------	------------------	-------	------------------

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV	Dodávky	8	Práca nadčas	13	Zariad. staveniska
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava
3 PSV	Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	15	Uzemné vplyvy
4	Montáž	11		16	Prevádzkové vplyvy
5 "M"	Dodávky			17	Ostatné
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7 ZRN (r. 1-6)		12 DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)
20 HZS		21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>	
Dátum a podpis <b>Objednávateľ</b>		Pečiatka		23 Súčet 7 12 19 22	
				24 DPH 20,00 % z 3 773,78	
				25 <b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>	
Dátum a podpis <b>Zhotoviteľ</b>		Pečiatka		<b>E Prípochty a odpočty</b>	
				26 Dodávky zadávateľa	
				27 Kľzavá doložka	
Dátum a podpis		Pečiatka		28 Zvýhodnenie + -	

# ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia nádvorja GMM v RS

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

## HSV Práce a dodávky HSV

### 1 Zemné práce

1	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m <sup>2</sup> z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m <sup>2</sup>	64,800			
2	113107142	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m <sup>2</sup> , hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m <sup>2</sup>	149,000			
3	113207111	Výtrhanie obrúb betonových, s vybúraním lôžka, z dlažbových kociek, -0,11500t	m	38,000			
4	114203100R	Odstránenie bet.dlažieb a sátné uloženie	m	10,000			
5	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	8,100			
6	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	16,140			
7	132201109	Príplatek k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m <sup>3</sup>	16,140			
8	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m <sup>3</sup> na vzdialenosť do 3000 m	m <sup>3</sup>	24,240			
9	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m <sup>3</sup> , príplatek k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m <sup>3</sup>	290,880			
10	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100	m <sup>3</sup>	24,240			
11	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m <sup>3</sup>	15,000			

### 2 Zakladanie

12	211571101	Filtračná vrstva z kameniva drobného ťažného triedeného 0-2mm	m <sup>3</sup>	0,720			
13	212755114	Tratvod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 100 mm	m	30,000			
14	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m <sup>2</sup>	15,000			
15	693110001100	Geotextília polypropylénová Tatrax	m <sup>2</sup>	15,300			

### 5 Komunikácie

16	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím pre vyrovnávanie, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. do 150 mm	m <sup>2</sup>	356,000			
17	596911144	Kladenie betonovej zámkovej dlažby komunikácii pre peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m <sup>2</sup> so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m <sup>2</sup>	356,000			
18	592460017600	Dlažba betónová SEMMELROCK CITYTOP systémová s lazou, rozmer 100x100 a 100x200x60, piesková	m <sup>2</sup>	363,120			

### 8 Rúrové vedenie

19	871264000	Montáž kanalizačného PVC potrubia hladkého pínostenného DN 110	m	8,000			
----	-----------	--	---	-------	--	--	--

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
20	286140000400	Rúra PVC DN 110 dl. 5 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN	ks	0,200			
21	286140000200	Rúra PVC DN 110 dl. 1 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN	ks	0,600			

### 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

22	916331111	Osadenie cestného obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 bez bočnej opory	m	62,000			
23	592170003800	Obrubník SEMMELROCK cestný, sivý	ks	62,000			
24	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	24,000			
25	592170002900	Obrubník SEMMELROCK parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	24,000			
26	935111111	Osadenie priekopového žľabu z betónových priekop. tvárnic šírky do 500 mm	m	30,000			
27	592270000500	Tvárnica priekopová a melioračná, doska obkladová betónová TBM 8-25, rozmer 500x250x60 mm	ks	121,200			
28	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	45,919			
29	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	321,433			
30	979083114	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	45,919			
31	979083191	Priplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste pre vodorovné premiestnenie sutiny	t	551,028			

### 99 Presun hmôt HSV

32	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	213,795			
----	-----------	--	---	---------	--	--	--

### PSV Práce a dodávky PSV

#### 711 Izolácie proti vode a vlhkosti

33	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	15,000			
34	283230002700	Nopová HDPE fólia FONDALINE 500, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu, ONDULINE	m2	17,250			
35	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,036			

**Celkom**