

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia nádvoria GMM v RS	JKSO	
Názov objektu	Oplotenie	EČO	
		Miesto	Rimavská Sobota
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
			CPA

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
-------	------------------	-------	------------------	-------	------------------

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky	8	Práca nadčas	13	Zariad. staveniska
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava
3	PSV Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy
4	Montáž	11		16	Prevádzkové vplyvy
5	"M" Dodávky			17	Ostatné
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
Projektant		Pečiatka		D Celkové náklady	
Dátum a podpis Objednávateľ				23 Súčet 7 12 19-22	
				24 DPH 20,00 % z 3 773,78	
				25 Cena s DPH (r. 23-24)	
Dátum a podpis Zhotoviteľ		Pečiatka		E Prípochy a odpočty	
				26 Dodávky zadávateľa	
				27 Kľzavá doložka	
Dátum a podpis		Pečiatka		28 Zvýhodnenie + -	

# ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia nádvorcia GMM v RS

Objekt: Oplotenie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

## HSV Práce a dodávky HSV

### 1 Zemné práce

14	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3	m3	3,390			
----	-----------	---	----	-------	--	--	--

### 3 Zvislé a kompletne konstrukcie

8	338171213	Osadzovanie stĺpika a podhrabových dosák pre pletivové panelové ploty s výškou do 2 m s betónovým panelom	ks	15,000			
9	553510029200	Stĺpik AXIS, výška 0,8 m, poplastovaný na pozinkovanej oceli, pre panelový plotový systém, DIRICKX	ks	15,000			
10	592330002600	Betónový panel lxxhxr 2515x250x35 mm, podhrabová doska pre oplotenie z pletiva, DIRICKX	ks	15,000			

### 9 Ostatné konstrukcie a práce-búranie

7	961043111	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m <sup>2</sup> z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	3,210			
12	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	7,377			

### 99 Presun hmôt HSV

13	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	2,316			
----	-----------	---	---	-------	--	--	--

## PSV Práce a dodávky PSV

### 767 Konštrukcie doplnkové kovové

2	767914150	Montáž oplotenia panelového z pletiva na stĺpiky výšky do 2,2 m	m	35,000			
3	553510024900	Panel vxl 1,6x2,5 m, pozink, pre panelový plotový systém	ks	14,000			
6	553510009200	Príslušenstvo k oploteniu	súb	1,000			
<i>Používa sa na napínanie napínacích drôtov, Farba Napínaka PVC: zelená (RAL6005) (ID), biela (RAL9010). Menovitý rozmer: veľkostné označenie Napínaku. Povrchová úprava: PVC poplastovaný</i>							
1	767914830	Demontáž oplotenia rámového na oceľové stĺpiky, výšky nad 1 do 2 m, -0,00900t	m	35,000			
11	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,472			

**Celkom**